## कार्यालय जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

कमांकः— न.नि.जो. / चतुर्थ / दक्षिण / 2022–23 / 557

<u>निविदा सूचना</u> (यूनिक बिड संख्या ...DLB2223WSOB15441......)

नगर निगम जोधपुर–दक्षिण की और से निम्नलिखित कार्यो हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / स्वायतशाषी / निगमों / बोर्डो / राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए.०ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक !6.9.2022 को 12:30 बजे तक बेची जाकर, दिनांक !6.9.2022 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्ते निविदा प्रपन्न कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते है। www.sppp.raj.nic.in एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाई

1	v क्र.	vww.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखा जा संकता कार्य का नाम	ठ। अनु. लागत लाखों में	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करन की अवधि	
		Construction of interlocking work near adarsh school		6320/-	500/-	2 Month	

नोट :- (1) दरे चार माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरू करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् and various places in ward no. 6 कार्य स्थल की फोटो / विडियोग्राफी सी०डी० आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (3) संशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (4) दोष निवारण अवधि नियमानुसार होगी। (5) धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अवधि तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश कमांक 9836 दिनांक 7.2.2020 एवं 9975 दिनांक 14.7.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक 144612-825 दिनांक 22.11.021 की पालना में वित विभाग की अधिसूचना आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिये नियम 75-ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

(अरूण कुमार पुरोहित) I.A.S. आयुक्त नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

दिनाकः-9/9/02

दिनांकः- 99022

कमांकः – न.नि.जो. / चतुर्थ / दक्षिण / 2022–23 / 558 +0 564 प्रतिलिपी :- सूचनार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।

2. निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर। 2. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जोधपुर।

संत्रीय समाचार पत्र तीसरा पहर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा का नियमानुसार प्रकाशन करावें।

श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि एवं ई—निविदा सूचना

(1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम उतर / दक्षिण।

आयक्त नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

## OFFICE OF THE NAGAR NIGAM, JODHPUR

**G-SCHEDULE** 

NIT No. ..... date .....

Last Date of Sale :-

Date of Receipt :-

Sr No. Earnest Money : Rs. ..... CR No. ..... Dated. .....

10 6	d .							
BASED ON RUIDP 2022								
S.No.	Item	QTY	Unit	Rate	Amount			
1	Dismantling of flexible pavements anddisposal of dismantled materials up to a lead of 50 metres as directed by Engineer.							
а	Bituminous courses	33	cum	411.00				
C .	Granular courses	27	cum	286.50	13563			
2	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil.(near Adarsh School)				7735.5			
3	Raising precast circular manhole cover and frame by taking out existing precast frame and cover, providing and fixing precast SFRC circular spacer of required height, re-fixing existing manhole cover frame and cover with cement sand mortar (1:3), including making good the damage, complete as directed by Engineer.	39	cum	214.5	8365.5			
4	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	36	NO Cum.	2755.00	3656 99180			
5	Supplying & fixing 560mm dia SFRC manhole frame & cover as per IS : 12592-2002 in existing manholes including grouting the frame in PCC M-15 complete in all respect as directed by the Engineer. HD-20							
6	<ul> <li>Providing and fixing of precast concrete interlocking tiles of desired shape of M 30 grade manufactured from fully computerized automatic stationery hydraulic viebro pressed machine and fully computerized automatic batching plant of class A1/A2 as per BS 6717:2001. The CC interlocking paving blocks be laid on average 50mm. thick bed of coarse sand and the joint is to be filled with fine sand. Laying procedure on compacted sub-base as defined. Complete job is to be executed as per the instruction of Engineer incharge. The rates to be inclusive of all lead &amp; Lifts etc. complete as per specifications. Tensile splitting strength, abrasion and braking load etc. as per BS 6717:2001, Grey cement. 100mm thick</li> </ul>		each	2685	2685			
		240	sqm	752.00	180480.00			
*					315665.00			
				SAY RS	3.16 LAC			

## Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेगें।

- 2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
- जी.सारणी में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।

4.कार्य रथल पर कार्य संग्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा। 5.टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।

6. कार्य करने से पुर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगें।

7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी ।

8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी



I/We hereby agree to do the above work @ \_\_\_\_\_ Above/below the "G" Schedule

(Signature of Contractor)