

# कार्यालय जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

क्रमांक:- विकास/तृतीय/दक्षिण/2022-23/ 600

दिनांक :- 15/9/2022

—:: अल्पकालीन निविदा सूचना::—

(यू.बी. संख्या.....)

नगर निगम जोधपुर की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी/निगमों/बोर्डों/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए. ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक ~~22.9.22~~ को 12.30 बजे तक बेची जाकर दिनांक ~~22.9.22~~ को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त कर 3.00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। [sppp.raj.nic.in](http://sppp.raj.nic.in) एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाईट [urban.rajasthan.gov.in/mcjs](http://urban.rajasthan.gov.in/mcjs) पर देखी जा सकती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत (राशि लाखों में)	घरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	Construction of Ravan ka Chabutra maidan in Colour and other works	4.95	9900/-	500/-	10 दिवस
02	Construction of Chabutra at Ravan ka Chabutra maidan	4.77	9540/-	500/-	10 दिवस

**नोट :-** (1) कार्य शुरू करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो/ विडियोग्राफी सी.डी. आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (2) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (3) दोष निवारण अवधि नियमानुसार होगी। (4) घरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अवधि तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (5) निविदा कॉपी बाबत आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा कॉपी जारी नहीं की जायेगी। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 07.02.2020 एवं 9975 दिनांक 14.07.2020 के अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीमान् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 144612-825 दिनांक 22.11.2021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिए नियम 75 -ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

क्रमांक:- 601 to 608

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
2. निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम दक्षिण।
5. उक्त निविदा सूचना दैनिक प्रतिनिधि को वास्ते नियमानुसार समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
6. श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि ई-निविदा सूचना [urban.rajasthan.gov.in/mcjs](http://urban.rajasthan.gov.in/mcjs) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in), पर अपलोड करें।
7. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम दक्षिण।

  
आयुक्त  
जोधपुर नगर निगम दक्षिण  
दिनांक:-

  
आयुक्त  
जोधपुर नगर निगम दक्षिण

# NAGAR NIGAM JODHPUR (ZONE SOUTH)

## G-SCHEDULE

NIT No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Sr No. \_\_\_\_\_

Last Date of Sale \_\_\_\_\_

Earnest Money: Rs. \_\_\_\_\_

Date of Receipt \_\_\_\_\_

CR No. \_\_\_\_\_ Dated. \_\_\_\_\_

Copy issued to M/s \_\_\_\_\_

**RUIDP 2022&PWD BSR 2018**

### Name of Work - Construction of Chabutra at Ravan ka Chabutra maidan


S. No.	Particular's	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Earth work for Sewer line and Manhole in excavation in foundation, trenches manholes, road side chambers etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level including allowances for any additional excavation beyond the drawings (measurement for payment to be as per standard drawings), re-handling of material/earth to complete the task. In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, kankar, etc. Depth upto 1.5 m	85	cum	274.5	23332.5
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size).	22	Cum	4340	95480
3	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	80	cum	4245	339600
4	Extra for coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) in superstructure above plinth level and upto two stories.	20	cum	889	17780
<b>TOTAL</b>					<b>476192.50</b>

#### Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5. टंकण नुटी की अवस्था में सम्बंधित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।

8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी

9 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।



EXECUTIVE ENGINEER  
NAGAR NIGAM SOUTH JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ \_\_\_\_\_ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)

# NAGAR NIGAM JODHPUR (ZONE SOUTH)

## G-SCHEDULE

NIT No

Date

Sr No.

Last Date of Sale

Earnest Money : Rs. ....

Date of Receipt

CR No. .... Dated. ....

Copy issued to M/s .....

RUIDP 2022&PWD BSR 2018

### Name of Work - Construction of Ravan ka Chabutra maidan Me Colour and other works

S. No.	Particular's	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Pointing on stone work with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) : Flush/ Ruled pointing	300	sqm	205	61500
2	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	500	kg	117.5	58750
3	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade Two or more coats on new work	100	sqm	97.5	9750
4	Colour washing such as green, blue or buff to give an even shade : New work (two or more coats) with a base coat of whiting sqm 21.00	5000	sqm	30.6	153000
5	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement : 4 fine/ coarse sand)	50	sqm	264	13200
6	Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth side of foundation etc. in layers not exceeding 20 cm. in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering including lead upto 50Mtr. and lift upto 1.5Mtr.	100	CUM	52	5200
7	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	25	cum	4245	106125

8	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded 20mm nominal size stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 75mm thick	120	sqm	721	86520
<b>TOTAL</b>					<b>494045.00</b>

**Terms and Condition :-**

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी.सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5. टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।



EXECUTIVE ENGINEER  
NAGAR NIGAM SOUTH JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ \_\_\_\_\_ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)