

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

क्रमांक:- विकास/दक्षिण/द्वितीय/2022-23/ 1421

दिनांक :- 10/2/2023

--:: निविदा सूचना ::--

(यूनिक बिड संख्याDLB2223WSOB28050.....)

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी/निगमों/बोर्डों/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए. ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर दक्षिण/उत्तर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 24.12.2022 को 12.30 बजे तक बेची जाकर, दिनांक 24.12.2022 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपरिथत संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। www.sppp.rajasthan.gov.in एवं जोधपुर नगर निगम-दक्षिण की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | अनु. लागत लाखों में | धरोहर राशि | निविदा शुल्क | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|----------|--|---------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 01 | Construction of Boundary wall at open space near BRTS. | 4.95 | 9900/- | 500/- | 6 माह |

नोट :- (1) दरें चार माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरू करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो/ विडियोग्राफी सी.डी. आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (2) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (3) दोष निवारण अवधि नियमानुसार होगी। (4) धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अवधि तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (5) निविदा कॉपी बाबत आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा कॉपी जारी नहीं की जायेगी। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 07.02.2020 एवं 9975 दिनांक 14.07.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीगान् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 144612-825 दिनांक 22.11.2021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिए नियम 75-ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

आयुक्त

जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

दिनांक :- 10/2/2023

क्रमांक :- 1422 + 01428

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
2. निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जोधपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम।
5. राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि क्षेत्रीय समाचार में प्रकाशित करें भेजे गये समाचार पत्र को सूचना तुरंत प्रभाव jodhpurmcsamvad@yahoo.com पर Intimation Mail पर कॉपी करें।
6. श्री रामेश्वर गहलोट, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि ई-निविदा सूचना (1) sppp.rajasthan.gov.in (2) urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करें।
7. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण।

↓
आयुक्त

जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

NAGAR NIGAM JODHPUR SOUTH

GSCCHEDULE

NIT No. date

Sr No.

Last Date of Sale :-

Earnest Money : Rs.

Date of Receipt :-

CR No. Dated.

Copy issued to M/s

Name of Work- Construction of Boundary wall at open space near BRTS.

RUIDP SOR 2022

| S. No. | | Item | Qty. | Unit | Rate in Rs. | Amount |
|--------|---------|--|-------|------|-------------|-----------|
| 1 | 4.10.1 | Earth work in excavation in foundation, trenches etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level. In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, kankar, etc. | 45.00 | Cum | 210.50 | 9472.50 |
| 2 | 21.1.7 | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level 1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size). | 9.00 | Cum | 4340.00 | 39060.00 |
| 3 | 25.1.1 | Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) | 14.40 | Cum | | |
| | | | 16.20 | Cum | | |
| | | | 30.60 | Cum | | |
| | | | 30.60 | Cum | 4245.00 | 129897.00 |
| 4 | 25.7.1 | Coursed rubble masonry (second sort) with hard stone in foundation & plinth with Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) Extra for coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) in superstructure above plinth level and upto two stories. | 14.40 | Cum | | |
| | | | 3.25 | Cum | | |
| | | | 17.65 | Cum | 7930.00 | 139956.57 |
| 5 | 25.11 | Extra for coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) curved on plan for a mean radius not exceeding 6 m. | 17.65 | Cum | 669.00 | 11807.18 |
| 6 | 25.10.1 | Extra for coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) in : Square or rectangular pillars | 8.55 | Cum | 740.00 | 6327.00 |
| 7 | 32.2.1 | Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement : 4 fine/ coarse sand) | | | | |
| | | | 32.00 | sqm | | |
| | | | 48.00 | sqm | | |
| | | | 8.55 | sqm | | |
| | | | 88.55 | sqm | | |
| | | | 88.55 | sqm | 204.50 | 18108.48 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|-------|----------|---------|------------------|
| 8 | 29.32 | Providing & Fixing in position, MS fabrication work using angles, sqr tubes, c channels etc for various partition frame as per Design & Instructions & Complete in all aspects. including all materials labour, finishing etc complete | 480.0 | kg | 88.10 | 42288.00 |
| 9 | 32.28.1 | Colour washing such as green, blue or buff to give an even shade : New work (two or more coats) with a base coat of white washing with lime | 88.55 | sqm | 30.60 | 2709.63 |
| 10 | 32.50.1 | Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work | 60.00 | sqm | 97.50 | 5850.00 |
| 11 | 2.4.6 | Add extra for rock facing using Jodhpur white sand stone with porper projection and chiesel dressing of edges of stone 2 line dressing for building corners,jambes including uniform joints. | 0.60 | sqm | | |
| | | | 22.50 | sqm | | |
| | | | 23.10 | sqm | | |
| | | | 23.10 | sqm | 290.00 | 6699.00 |
| 12 | 6.88 | Supply and fixing Jodhpur sand stone Machine cut Dash, Coping,sill,lintel fixed in cement sand mortar 1:4. 9 cm (3.5") thick | 40.00 | Per Sqm. | 2081.00 | 83240.00 |
| Total : | | | | | | 495415.36 |

SAY 4.95 Lacs

Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी.सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5. टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बंधित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
10. निष्पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।



**EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.**

I/We hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)