

## कार्यालय जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

क्रमांक:- न.नि.जो. / दक्षिण / द्वितीय / 2022-23 889

दिनांक:- 17/10/2022

### निविदा सूचना

(यूनिक बिड संख्या DLB2223WSOB18732)

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायतशासी/निगमों/बोर्डों/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए.0ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 31.10.2022 को 12:30 बजे तक बेची जाकर, दिनांक 31.10.2022 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाई [www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs](http://www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs) पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाखों में	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	Road strengthening work at ward no. 64	4.98	9960/-	500/-	1 Month

**नोट :-** (1) दरे चार माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरु करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो/ विडियोग्राफी सी0डी0 आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (3) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (4) दोष निवारण अवधि नियमानुसार होगी। (5) धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अवधि तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 7.2.2020 एवं 9975 दिनांक 14.7.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 144612-825 दिनांक 22.11.021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिये नियम 75-ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

2-  
आयुक्त

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

क्रमांक:- न.नि.जो. / दक्षिण / द्वितीय / 2022-23 890 to 896

दिनांक:- 17/10/2022

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
- निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशापी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जोधपुर।
- सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम।
- राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करे भेजे गये समाचार पत्र की सूचना तुरन्त प्रभाव [jodhpurmcsamvad@yahoo.com](mailto:jodhpurmcsamvad@yahoo.com) को मेल करे।
- श्री रामेश्वर गहलोट, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि एवं निविदा सूचना (1) [urban.rajasthan.gov.in/mcjs](http://urban.rajasthan.gov.in/mcjs) (2) [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करें।
- सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण।

2-  
आयुक्त

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

**NAGAR NIGAM JODHPUR - SOUTH**  
**G-SCHEDULE**

NIT No. .... date .....

Last Date of Sale :-

Date of Receipt :-

Copy issued to M/s .....

Sr No.

Earnest Money : Rs. ....


CR No. .... Dated. ....

Name of work- Road Strengthening work at ward no. 64				
BASED ON RUIDP 2022				
S.No.	Item	QTY	Unit	Amount
1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil.	75	cum	16087.5
2	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls, CC road and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 metres as directed by Engineer. Cement Concrete Grade M-15 and above and PCC blocks	10	cum	6200
3	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking ::10km	85	cum	20905.75
4	Providing and fixing precast cement concrete M-20 grade (Using mechanical Concrete Mixer) kerb stone top and bottom width 115 and 165 mm respectively, 250 mm high on 150 mm thick PCC M-10 grade foundation as per design, including fixing at site as per clause 408 of MoRT&H Specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	326	mtr	101875
5	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size).	30	cum	130200
6	Providing and fixing of 60mm thick precast cement concrete interlocking paver block casted with rubber moulds in approved reflective colour and design having minimum compressive strength of 300 kg/ sq cm. The CC paving blocks be laid on average 50mm thick bed of coarse sand and the joint is to be filled with fine sand. Laying procedure on compacted sub-base as defined. Complete job is to be executed as per the instruction of Engineer incharge. The rates to be inclusive of all lead & Lifts etc. complete as per specifications.	230	sqm	169510
7	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:1½:3 (1 Cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	9.2	Cum.	53452
<b>Total</b>				<b>498230.25</b>
				<b>SAY RS 4.98 LAC</b>

**Terms and Condition :-**

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी.सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5. टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।

6. कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
10. निष्पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।

  
EXECUTIVE ENGINEER  
NAGAR NIGAM, JODHPUR-SOUTH

I/We hereby agree to do the above work @ \_\_\_\_\_ Above/below the "G" Schedule

(Signature of Contractor)