OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION South, JODHPUR

G-SCHEDULE

NIT No. Date

Last Date of Sale :-

Date of Receipt :-

Copy issued to M/s ......

Sr No.

Earnest Money : Rs. ....

CR No. .... Dated. ......

Name of Work - Upgradation work at garbage station cazri

S.no.	Items	qty	unit	Rate	Amount
1	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pit with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting by vibratory roller 8-10 tonne to meet requirement of table 300-2 including cost of compensation for earth taken from private land complete as per MoRT&H specification clause 305. (Lead taken upto 5 km)	2025	cum	184.5	373612.5
2	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking ::Stone, boulders, gravelly material 2 km	2025	cum	165.5	335137.5
3	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil	8.1	cum	214.5	1737.45
4	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub-base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manually, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	276.6	cum	2775	767565
5	Providing and laying un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete mix With Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement , coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, debonding strip, admixtures (if required) as approved, curing compound, finishing to lines and grades complete as per drawing and as per clause 602, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. PCC M-20	364	cum	5550	2020200
6	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	27	cum	4245	114615
7	Coursed rubble masonry (second sort) with hard stone in foundation & plinth with : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	90	cum	4930	443700
8	Extra for coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) in superstructure above plinth level and upto two stories..	117	cum	889	104013
9	Pointing on stone work with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) : Flush/ Ruled pointing	780	sqm	205	159900

10	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded 20mm nominal size stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 40mm thick	202.5	sqm	384.5	77861.25
11	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	500	kg	117.5	58750
12	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	250	sqm	97.5	24375
	Total				**4481467**
	Say				**44.81 lacs**

Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेगें।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3.जी.सारणी में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4.कार्य स्थल पर कार्य संम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5.टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पुर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी ।
8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
9 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM SOUTH JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ __________ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION South, JODHPUR

G-SCHEDULE

NIT No. **Date** **Sr No.**

Last Date of Sale :- **Earnest Money : Rs. ....**

Date of Receipt :- **CR No. .... Dated. ......**

Copy issued to M/s ......

Name of Work - Construction of retaining wall and gate at kazri dher in NNJ south

S.no.	items	Qty	unit	Rate	Amount in rs.
1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil	426.09	cum	214.50	91397.10938
2	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking ::Earth 1 km	426.09	cum	152.02	64774.77188
3	Centring and shuttering with plywood or steel sheet upto two stories or height upto 7.5 metre above plinth level including strutting, propping etc. and removal of form for : Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete.	90.00	sqm	220.00	19800
4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete excluding the cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement - All work upto plinth level : 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	20.25	cum	6200.00	125550
5	Reinforcement for R.C.C. work at all levels including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Cold twisted bars	6600.00	kg	64.20	423720
6	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size).	0.17	cum	4340.00	732.375
7	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub-base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manually, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	202.50	cum	2775.00	561937.5
8	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level :1:1½:3 (1 Cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	202.50	cum	5810.00	1176525
9	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	94.88	cum	4245.00	402757.11

10	Coursed rubble masonry (second sort) with hard stone in foundation & plinth with : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	0.73	cum	4930.00	**3593.97**
11	Extra for coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) in superstructure above plinth level and upto two stories	95.23	cum	890.00	**84753.81**
12	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement : 4 fine/ coarse sand)	952.02	sqm	283.50	**269897.67**
13	Colour washing such as green, blue or buff to give an even shade : New work (two or more coats) with a base coat of whiting	952.02	sqm	30.40	**28941.408**
14	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded 20mm nominal size stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 40mm thick	45.41	sqm	384.50	**17458.2225**
15	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	1050.00	kg	117.50	**123375**
16	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more	210.00	sqm	97.50	**20475**
17	Supplying and fixing machine cut fine dressed Red/Pink sand stone dasa or coping, with full moulding if required laid on cement mortar 1:4 including pointing with admixture of pigment matching with the stone shade.75 mm thick	0.41	sqm	1664.30	**674.0415**
Total					**3416363**
Say					**34.16 lacs**

Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेगें।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3.जी.सारणी में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4.कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5.टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पुर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी ।
8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
9 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

EXECUTIVE ENGINEER

NAGAR NIGAM SOUTH JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ ___________ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)

जोधपुर नगर निगम–दक्षिण

कमांकः– न.नि.जो.–दक्षिण / SBM/विकास / 2022–23 / 1140 दिनांकः– 15/12/2022

:: अल्पकालीन ई–निविदा सूचना ::

(UB No. ....)

नगर निगम जोधपुर–दक्षिण की और से निम्नलिखित कार्यो हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / स्वायतशाषी / निगमों / बोर्डो / राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए.0ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में अल्पकालीन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	16.12.2022/12.30PM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	26.12.2022/12.30PM
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	—— " —— /3.00PM
निविदा शुल्क / धरोहर राशि की मूल प्रति अभियन्ता शाखा कार्यालय में जमा कराने की दिनांक व समयावधि	—— " —— /2.00PM

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Upgradation work at garbage station kazri	44.81	89620/-	500/-	4 Month
2	Construction of Retaining wall and gate at kazri dher in NNJ South	34.16	68320/-	500/-	2 Month

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1 ई–निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन ई–निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।

2 ई–निविदा की प्रकि या ऑन लाईन होगी।

3 नगर निगम जोधपुर में पंजीकृत अथवा अन्य विभाग में पंजीकृत संवेदकों को भी अपने पंजीयन दस्तावेजों को संबंधित पंजीयन अधिकारी से रिव्यू करवा कर प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन अथवा रिव्यू दस्तावेज निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि पर दो वर्ष से अधिक पुराना होने पर मान्य पंजीयन के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

4 ई–निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी –

किसी भी सीमा तक	– एए श्रेणी, संवेदक
रूपये 300.00 लाख तक	– ए, श्रेणी संवेदक
रूपये 150.00 लाख तक	– बी, श्रेणी संवेदक
रूपये 50.00 लाख तक	– सी, श्रेणी संवेदक
रूपये 15.00 लाख तक	– डी, श्रेणी संवेदक

5 ई–निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि सम्पूर्ण निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

6 ई–निविदा प्रकिया –

कार्य	पोटेशियल असेसमेंट	पोस्ट क्वालीफिकेशन
सडक	100 लाख से 500 लाख तक	500 लाख से 2000 लाख तक
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से 1000 लाख तक

7 निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि कि मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। निम्नाकिंत कम सं. 3 के कॉलम सं. 5 में अंकित अनुसार किसी प्रकार की त्रुटी पाये जाने पर संवेदक की निविदा कॉपी निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	2	3	4	5
1	निविदा शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम–दक्षिण
2	धरोहर राशि	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम–दक्षिण
3	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	50 लाख एवं उपर 1000/– 50 लाख से नीचे 500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

नोट :– धरोहर राशि के रूप में कार्य की लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी, नियमानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को 0.5 प्रतिशत तक धरोहर राशि जमा करवाने के लिए छूट प्रदान की जाएगी।

8 प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

9 यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

10 राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

11 किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षर कर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते उस सीमा तक मान्य/लागु होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।

12 **उक्त आईटम की दोष निवारण अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार होगी।** निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई–टेण्डरिंग शुल्क Registration की प्रति को स्केन कर लगाना अनिवार्य है।

13 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ–(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.11 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रूपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

14 नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

15 निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है –

50 लाख से कम अनुमानित लागत	–	रूपये 500/–
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	–	रूपये 1000/–
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	–	रूपये 2000/–
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	–	रूपये 5000/–

16 ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रो का इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/डाउनलोड कर सकते है।
- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता

उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।

- निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रो से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।
- कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने से किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।.
- टेण्डर के प्रपत्रो में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।

17 निविदायें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों के विरूद्ध नहीं हो।

18 संवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें एक वर्ष तक मान्य होगी।

19 राजकीय अवकाश भी स्थिति में आगामी कार्य दिवस की तिथि मान्य होगी।

20 श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक 144612–825 दिनांक 22.11.021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिये नियम 75–ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी

(अरूण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

समाचार पत्र में प्रकाशन बाबत

नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

क्रमांकः– न.नि.जो.–दक्षिण / SBM/विकास / 2022–23 / 1140 दिनांकः– 15/12/2022

:: अल्पकालीन ई–निविदा सूचना ::

(UB No. ....)

नगर निगम जोधपुर–दक्षिण की ओर से विभिन्न सिविल कार्यो हेतु ऑनलाईन अल्पकालीन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा से संबंधित कार्यो की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्ते आदि http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

(वनिता सेठ)
महापौर
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

(अरूण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

क्रमांकः– न.नि.जो.–दक्षिण / SBM/विकास / 2022–23 / 1141 to 1148 दिनांकः– 15/12/2022

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
2. निदेशक / अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. / जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जोधपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम ।
5. ई–निविदा राज्य स्तरीय समाचार पत्र विराट वैभव व क्षैत्रीय समाचार पत्र मरूत्रिकोण परिक्रमा को वास्ते नियमानुसार प्रकाशन हेतु।
6. श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि एवं ई–निविदा सूचना (1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
7. संबंधित सहायक अभियन्ता को भेजकर लेख है कि उपरोक्त ई–निविदा के कार्यो की जी–सारणी एवं ई–निविदा सूचना http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावे।
8. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम।

(अरूण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर–दक्षिण