

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

दिनांक :- 21/2/2023

क्रमांक- विकास/दक्षिण/द्वितीय/2022-23/1541

--: निविदा सूचना :-

(यूनिक बिड संख्या DLB2223WSOB29279)

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी/निगमों/बोर्डों/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए. ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर दक्षिण/उत्तर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं दिनांक 08-03-2023 को 12:30 बजे तक बेची जाकर, दिनांक 08-03-2023 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। www.sppp.rajasthan.gov.in एवं जोधपुर नगर निगम-दक्षिण की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाखों में	घरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	Interlocking tile work at Govt. School Ratanada in Ward no. 67 of Nagar nigam Jodhpur South.	4.99	9980/-	500/-	2 नाह

नोट :- (1) दरें चार माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरू करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सी.डी. आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (3) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (4) घरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अवधि तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (5) निविदा कॉपी बाबत आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा कॉपी जारी नहीं की जायेगी। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 07.02.2020 एवं 9975 दिनांक 14.07.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीमान् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 144612-S25 दिनांक 22.11.2021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिए नियम 75-ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

आयुक्त

जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

क्रमांक :- 1542 to 1548

दिनांक :- 21/2/2023

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
- निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जोधपुर।
- सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम।
- राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि क्षेत्रीय समाचार में प्रकाशित करें भेजे गये समाचार पत्र को सूचना तुरंत प्रभाव jodhpurmcsamvad@yahoo.com पर Intimation Mail पर कॉपी करें।
- श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि ई-निविदा सूचना (1) sppp.rajasthan.gov.in (2) urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करें।
- सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण।

आयुक्त

जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

OFFICE OF THE NAGAR NIGAM, JODHPUR
GSCHEDULE

NIT No. date

Last Date of Sale :-

Date of Receipt :-

Copy issued to M/s

Sr No.

Earnest Money : Rs.

CR No. Dated.

Name of work- Interlocking tile work at Govt. School Ratanada in Ward no. 67 of Nagar nigram Jodhpur South.


S.No.	Item no.	Item	BASED ON RUIDP 2022 PWD 2022			
			QTY	Unit	Rate In Rs.	Amount
1	2.4	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls, CC road and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 metres as directed by Engineer.				
	2.4.1	Cement Concrete Grade M-15 and above and PCC blocks				
2	4.2.1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil.	3.00	cum	620.00	1860.00
3	1.1.1	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking :: Earth upto 4km	91.20	cum	214.50	19562.40
4	11.64	Providing & laying interlocking terrzo cloured block plastic moulded.80 mm thickness having min. crushing strngth 40 N/mm2 laid over 40 mm thick river sand bed complete as per drawing and approved by Engineer In Charge , Complete with all respect .	94.20	Cum.	223.29	21033.92
5	9.3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	400.00	Sqm.	802.00	320800.00
			40.00	cum	2775.00	111000.00

6	9.5.1	Providing and laying un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete mix With Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement , coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, debonding strip, admixtures (if required) as approved, curing compound, finishing to lines and grades complete as per drawing and as per clause 602, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.PCC M-20	1.20	cum	5550.00	6660.00
7	10.1	Providing and fixing precast cement concrete M-20 grade (Using mechanical Concrete Mixer) kerb stone top and bottom width 115 and 165 mm respectively, 250 mm high on 150 mm thick PCC M-10 grade foundation as per design, including fixing at site as per clause 408 of MoRT&H Specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion	60.00	RM	312.50	18750.00
						499666.32

Say 4.99 Lacs

Terms and Condition :-

1. सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
2. कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी.सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5. टंकण त्रुटी की अवस्था में सम्बंधित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
8. दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
10. निष्पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।


EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)